

Przedmiar

Zaciszna 24 Czyszczenie , naprawa rynien, rur spustowych/ segment prawy z lok nr 14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Czyszczenie regulacja i naprawa rynien i rur spustowych przez zamocowanie , sprawdzenie i polutowanie pęknięć/ Segment prawy z loklem nr 14 $22.00 \cdot 2 + (5.00 + 2 \cdot 3.00) \cdot 4 + 7.50 \cdot 12$	m		
			m	178.000	
				RAZEM	178.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 72.00	m		
			m	72.000	
				RAZEM	72.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie połaci dachowej oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 5.00*6.00	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
2		Oczyszczenie oraz naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 62.00	m m	 62.000	
				RAZEM	62.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 0.80*2.50	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Wymiana łączenia dachu - deski wiatrowe 0.80*2	m m	1.600	
				RAZEM	1.600
3		Obróbki daszka ze ścianą główną budynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.50*0.50	m ² m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wiatrówki (0.80*0.20)*2	m ² m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
5		Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących skrzynkowych o obw. do 40 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 2.50	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
6		Oczyszczenie połaci dachowej oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (6*2)*3	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
7		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 65	m m	65.000	
				RAZEM	65.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podnośnik samochodowy do oczyszczenia rynien dachowych 2	godz godz	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 62	m m	62.000	
				RAZEM	62.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Poniatowskiego 40 A m 5 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 5.00*6.00	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Wierzbowa 9 m 3 naprawa pokrycia dach i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć - dotyczy lokal tylko gminy 32	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy lokalu nr 3 połącz dachowa łącząca ze ścianą główną budynku 6.50*0.40	m ²		
			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 6.50	m ²		
			m ²	6.500	
				RAZEM	6.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie połaci dachowej oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 5.00*6.00	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Oczyszczenie oraz naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 50.00	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kolątaja 78 oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 90.400	m m	 90.400	
				RAZEM	90.400
2		Naprawa uszkodzeń rur spustowych okrągłych , umocowanie obruszonych uchwytów 35.0	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Poetycka 15 A m 3 oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podnośnik samochodowy do oczyszczenia rynien dachowych	godz		
		2	godz	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Wierchowa 13 m 2 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr 5,2 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (7.00*5.00)*2	m ²		
			m ²	70.000	
				RAZEM	70.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
3		Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuce- rów) z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Czyszczenie regulacja i naprawa rynien i rur spustowych przez zamoco- wanie , sprawdzenie i polutowanie pęknięć 11.50+12.50	m m	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.4+0.9)*2*0.25	m ² m ²	1.150	
				RAZEM	1.150
2		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 0.9*2+1.4	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy (0.9+1.4)*2*0.25	m ² m ²	1.150	
				RAZEM	1.150
4		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 1.4*1.00	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
5		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż rynien 0.9*2+1.4	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
6		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych (żygacz) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Górna 19 m 8 naprawa pokrycia dachowego nad łazienką

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.00*6.00	m ²		
			m ²	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty branży budowlanej			
1		Czyszczenie regulacja i naprawa rynien i rur spustowych przez zamocowanie , sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
d.1		45.00+12.00	m	57.000	
				RAZEM	57.000
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną pokrycie papą wierzchniego krycia SBS 5.2 z wyrównaniem zaniżenia pokrycia	m ²		
d.1		4.00*4.00	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Moniuszki 21 m 10 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 0.64*0.64	m ² m ²	0.410	
				RAZEM	0.410
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (7.00*7.00)*2	m ² m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
3		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 71.60	m m	71.600	
				RAZEM	71.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 8.00*1.50	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - dotyczy ściany elewacyjnej przy lokalach nr 3 i 7 1.00*5.00	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3		Paroizolacja z folii polietylenowej szerokiej - ściany 1.00*6.00	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4		Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm 1.00*6.00	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
5		Malowanie desek szalówkowych drewnochronem 8.00	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas elewacyjny na wysokości lokalu nr 7 (3.50+1.00)*0.50	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
7		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm 8.00*2	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
9		(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Piwna 13115 m 4 i 5 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia nad lokalami nr 4 i 5 (8.00*7.00)+(4.00*5.00)	m ²		
			m ²	76.000	
				RAZEM	76.000