

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 32 A m 4 naprawa pokrycia dachowego nad łazienką lok nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana desek dachu z desek o grubości 25 mm na styk 6.00*2.00	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 6.00*7.00	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
3		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Moniuszki 23 oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu nad lokalem nr 3 (6.00*1.50)*4	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 69	m		
			m	69.000	
				RAZEM	69.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 16 oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 68	m m	68.000	
				RAZEM	68.000
2		Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych , umocowanie obruszonych uchwyty 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kołatąja 66 m 3 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr 5,2- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy kuchni lokalu nr 3 4 00*7 00	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 70.600	m m	70.600	
				RAZEM	70.600

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Chpina 17 m 4 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr 5,2 SBS- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 6.00*10.00	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kościuszki 29 m 1 naprawa pokrycia dachowego nad werandą i pokojem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia z obrobieniem komina ponad dachem. [(8.00*8.00)-21.00]+(4.00*8.00)	m ²		
			m ²	75.000	
				RAZEM	75.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kochanowskiego 618 m 3 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 32.50	m m	32.500	
				RAZEM	32.500
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr 5.2 SBS- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 7.00*5.00	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Przygody 5 m 2 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr 5.2 SBS- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 7.00*3.00	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

KrKraszewskiego 1 m 4 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 50.00	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
2		Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dotyczy komina obsługującego łazienką lokalu nr 4 4.5	mb ob- wodu mb ob- wodu	4.500	
				RAZEM	4.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 18 m 3 naprawa pokrycia dachowego nad łazienką lok nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana desek dachu z desek o grubości 25 mm na styk 2.00*1.50	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 2.00*3.50	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Bronisława Czecha 19 A naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 39.00	m m	 39.000	
				RAZEM	39.000
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm łącząca połac dachową nad kuchnią ze ścianą główną budynku- z blachy stalowej ocynkowanej (2.50*0.40)*2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr 5.2 SBS- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (2.50*3.00)*2	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 15 A m 2 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - komin ponad dachem obsługujący lokal nr 2 (1.40+0.50)*2*0.40	m ² m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 6.00*3.00	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Bagatela 24 m 4 m naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 83	m m	83.000	
				RAZEM	83.000
2		Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dotyczy kominu obsługującego lokal nr 4 7.00	mb ob- wodu mb ob- wodu	7.000	
				RAZEM	7.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Samorządowa 8 m 3 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 76	m m	76.000	
				RAZEM	76.000
2		Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dotyczy kominą obsługującego kuchnię lokalu nr 3 4.5	mb ob- wodu mb ob- wodu	4.500	
				RAZEM	4.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Wierzbowa 1 m 1 i 2 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - dotyczy łazienki i przedpokoju lokali nr 2 2.00*2.00	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 SBS - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 2.00*2.00	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy lokali nr 1 i 2 (10.00*6.00)+(3.50*6.00)	m ²		
			m ²	81.000	
				RAZEM	81.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Rodziewiczówny 17 m 10 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont wjazdu kominiarskiego polegający na podwyższeniu ponad połac dachową ponad 15 cm, obróbkami blacharskimi, obiciem blachą, umocowaniem na dwa zawiasy, wyposażyć w skobek i łańcuszek (ogranicznik)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego nad lokalem nr 10 i przy wjeździe dachowym.	m ²		
		(7.00*4.00)+2.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pochwyty na wspornikach z rury kwasoodpornej śr.40mm 2.50+2.20	m m	4.700	
				RAZEM	4.700

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Gliniecka 11 m 1 i 7 wymiana skorodowanych rynien dachowych oraz oczyszczenie pozostałych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2.00+9.00+3.50+5.00+3.50	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
2		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.00+9.00+3.50+5.00+3.50	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
3		Czyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 65-23	m m	42.000	
				RAZEM	42.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 30 m 7 wymiana skorodowanych 2 szt rur spustowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 6.00+5.00	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
2		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6.00+5.00	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
3		Czyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Marszałkowska 27 remont schodów betonowych zewnętrznych i montaż balustrady

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie brakujących stopni schodowych betonowych zewnętrznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Okladziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane 1.90*2.00	m ² m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
3		Balustrady schodowe z rury czarnej śr 38 mm osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg z pomalowaniem 1.90	m m	1.900	
				RAZEM	1.900

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Kościuszki 5 remont schodów betonowych zewnętrznych i montaż balustrady

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Skucie podestu betonowego na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm. 1.40*0.46	m ²		
			m ²	0.644	
				RAZEM	0.644
2		Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane (0.46+0.12+0.30+0.12+0.30+0.12)*(0.30+1.70+0.12+0.30+0.12)	m ²		
			m ²	3.607	
				RAZEM	3.607
3		Balustrady (pochwyty) schodowe z rury czarnej śr 38 mm osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg z pomalowaniem 1.60	m		
			m	1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zakup, dosrawa i montaż kolcy odstraszające dzikie ptaki 8.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Zakup, dostawa i obsadzenie kratki wentylacyjnych metalowych w ścianach elewacji budynku 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Podgórska 19 remont schodów żelbetowych zewnętrznych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie zbrojonych policzek i podciągów schodów żelbetowych zewnętrznych. (3.40+7.60)*0.50*0.20	m ³		
			m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
2		Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane (0.43*1.00)*13+(1.80*0.60)	m ²		
			m ²	6.670	
				RAZEM	6.670