

## WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Słowackiego 11	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 7,8,9	10 dni	20 listopada 2017r.
Żeromskiego 36	Wymiana okien w lokalu nr 2	10 dni	20 listopada 2017r.
Emilii Plater 4	Ręczne czyszczenie dołu kloacznego murowanego dwuoczkowego z dołem zlewnym	10 dni	20 listopada 2017r.
Tadeusza 35	Ręczne czyszczenie dołu kloacznego murowanego jednooczkowego z dołem zlewnym	10 dni	20 listopada 2017r.
Kollątaja 78	Zakup, dostawa i obsadzenie kolców odstraszających ptaki	10 dni	20 listopada 2017r.
Wczasowa 17	Remont kominów ponad dachem, naprawa pokrycia dachowego oraz oczyszczenie rynien	10 dni	20 listopada 2017r.
Kościuszki 7	Naprawa pokrycia dachowego oraz oczyszczenie rynien i wymiana skorodowanej rury spustowej	10 dni	20 listopada 2017r.
Żeromskiego 60/62B	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 6, naprawa obróbki blacharskiej wjazdu dachowego	10 dni	20 listopada 2017r.
Słowackiego 11 a	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 1	10 dni	20 listopada 2017r.
Podgórska 19	Remont zewnętrznych schodów żelbetonowych	10 dni	20 listopada 2017r.
Reymonta 55	Wymiana skorodowanych rynien dachowych oraz oczyszczenie pozostałych	10 dni	20 listopada 2017r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
 Słowackiego 11 m 7,8,9 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy 3 szt kominów ponad dachem $[(1.00+0.50)*2*0.40]*3$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 10.00*10.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2,00 m <sup>2</sup> z zachowaniem wymiarów okien, podział skrzydeł i szproc, okno powinno być wyposażone w nawietrzak okienne i od strony zewnętrznej w kolorze brązowym. (0.996*1.858)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.851	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.851</b>
2		Parapety zewnętrzne- z blachy stalowej ocynkowanej (1.10*0.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ręczne czyszczenie dołu "w.c" suchego dwuoczkowego z dołem zlewnym. 1.20*2.50*1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
2		Wywiezienie nieczystości do dołu miejskiego zbiornika zlewnego 1.20*2.50*1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ręczne czyszczenie dołu "w.c" suchego dwuczkowego z dołem zlewnym. 1.00*1.50*1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
2		Wywiezienie nieczystości do dołu miejskiego zbiornika zlewnego 2.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zakup, dosrwa i montaż kolcy odstraszające dzikie ptaki 8.00	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2		Zakup, dostawa i obsadzenie kratki wentylacyjnych metalowych w ścianach elewacji budynku 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Wczasowa 17 naprawa pokrycia dachu lo 2 i rem kom pond dach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Osiatkowanie tynku na ścianach kominów ponad dachem (1.20+0.50)*12*1.00+(0.80+0.50)*4*1.00+(0.50+0.50)*12*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.600</b>
2		Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 37.600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.600</b>
3		Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 37.600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.600</b>
4		Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego (1.24*0.74)*6+(0.74*0.74)*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.791</b>
5		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (6.00*7.00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
6		Czyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 51.00	m m	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 72.00	m		
			m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
2		Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 10.00	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3		(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 125 mm 10	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4		(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 125 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5		Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym 8.00*7.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zeromskiego 60162 B m 6 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr 5,2 SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 5.00*7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
2		Naprawa z uzupełnieniem obróbki blacharskiej wjazdu dachowego (usunięcie nieszczelności)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Słowackiego 11 A m 1 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynniwy 1.5*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.375</b>
2		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbka ściany elewacyjnej 1.50*1.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
3		Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 1.50	m		
			m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
4		Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie rygacza z rynien do rur z blachy ocynkowanej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.00*6.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Podgórska 19 remont schodów żelbetowych zewnętrznych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie zbrojonych policzek i podciągów schodów żelbetowych zewnętrznych. (3.40+7.60)*0.50*0.20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.100	
2		Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane (0.43*1.00)*13+(1.80*0.60)	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.100
			m <sup>2</sup>	6.670	
				RAZEM	6.670

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 55 wymiana skorodowanych rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 10*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
2		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 11.00	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
3		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 11	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
4		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 155-11	m m	144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>