

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
32 d.4		Montaż wyłącznika różnoweg z nadmiarówką B-16A 30mA 25A	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.4		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34 d.4		Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.4		Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
36 d.4		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
	1		prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.4		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	2		pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.4		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
	4		pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
39 d.4		Przegląd instalacji elektrycznej do PGE Otwock celem licznikowania	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 40 d.5		Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji.	0		
	0		0	0.000	
				RAZEM	0.000

Starszy Inspektor
Nadzoru Robót Budowlanych

Józef Gawrylik
nr upr. bud. St-107/B4

Leszek Firliński
upr. bud. St-931/B4 MAZ/IE/6513/03
upr. SEP „P” nr 01249/184/14 „E” nr E/241/184/14

mgr inż. Andrzej Marek Miszczak
Inspektor nadzoru robót sanitarnych
upr. bud. L 219/0621/OWOS/03