

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.2*2.0	m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
16 d.1		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 25 km Opłata środowiskowa 0.75	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
2		<b>Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie</b>			
17 d.2		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji. 0	0		
			0	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
3		<b>Roboty branży elektrycznej</b>			
18 d.3		Skrzynka licznikowa nt PCV wraz z wyposażeniem	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19 d.3		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x4mm <sup>2</sup> Dyd 6	m		
			m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20 d.3		Montaż tablicy modułowej RN 1x12	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21 d.3		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22 d.3		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23 d.3		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24 d.3		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		3	wyp.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25 d.3		Dostawa kuchenki elektrycznej dwu palnikowej 220V dostawa ZGM	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26 d.3		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27 d.3		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		3	· pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28 d.3		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	· pomiar		
		3	· pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
29 d.3		Przygotowanie do PGE Otwórk instalację elektryczną do licznikowania	ukł.		
		1	ukł.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

INSPEKTOR NADZORU  
BUDOWLANEGO

Krzysztof Wójcik  
Nr upr. bud. St-7547

Przeznaczono GSA  
5.07.2017