

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Andriollego 1 remont balkonów lokali nr 3,6,8,9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1		19.200	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
2		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1		78.00	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
2		Roboty rozbiórkowe			
3		Skucie posadzki cementowej oraz terakoty na balkonach	m ²		
d.2		9.600	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
4		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.2		4.40	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
5		Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach balkonowych o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.2		9.60	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
6		Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - czoła balkonów	m		
d.2		17.600	m	17.600	
				RAZEM	17.600
7		Rozebranie zadasznia bakonu lokalu nr 3	m ²		
d.2		2.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
8		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - do 25km			
		Opłata środowiskowa	m ³	0.780	
		0.780		RAZEM	0.780
3		Roboty remontowe balkonów			
9		Naprawa stropów balkonu ceramicznych od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc ponad 2 m ²	m ²		
d.3		9.60	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
10		Wyjęcie i prawidłowo obsadzenie drzwi balkonowych pcv w lokalu nr 8 drzwi z odzysku	m ²		
d.3		2.520	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
11		Uzupełnienie belek stropowych - dotyczy lokalu nr 8	m		
d.3		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12		Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm - dotyczy lokalu nr 8	m ²		
d.3		7.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
13		Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - dotyczy lokalu nr 8	m ²		
d.3		7.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
14		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - dotyczy lokalu nr 8	m ²		
d.3		7.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
15		Przygotowanie powierzchni balkonów pod izolację przeciwwilgociową	m ²		
d.3		9.60	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
16		Izolacja posadzki balkonu papą termozgrzewalną gr.5,2 dwuwarstwowe	m ²		
d.3		9.60	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Andriollego 1 remont balkonów lokali nr 3,6,8,9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.3	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas okapowy i obróbka pomiędzy ścianą elewacyjną a balkonem	m ²		
		6.40	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
18	d.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro ze spadkiem od ściany elewacji budynku	m ²		
		9.60	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
19	d.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 5cm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	9.600	
		9.60		RAZEM	9.600
20	d.3	Posadzki z gresu mierzochodzone na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		9.60	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
21	d.3	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		9.60	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
22	d.3	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie - dodatek za czoła balkonów	m ²		
		5.280	m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
23	d.3	(z.IX) Tynk cienkowarstwowy szary akrylowe szlachetne nakrapiane na gotowym podkładzie na małych powierzchniach do 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		14.880	m ²	14.880	
				RAZEM	14.880
24	d.3	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych balustrad balkonowych	m ²		
		17.600	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
25	d.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad balkonowych z prętów prostych	m ²		
		17.600	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600

Starszy Inspektor
Nadzoru Robót Budowlanych

Józef Gawrylik
nr upr. bud. St-107/84