

## WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Jasna 23 b	Udrożnienie kanału wentylacyjnego obsługującego łazienkę	10 dni	30 kwietnia 2018r.
Chopina 17	Naprawa komina ponad dachem	10 dni	30 kwietnia 2018r.
Kołłątaja 65	Naprawa komina ponad dachem	10 dni	30 kwietnia 2018r.
Chopina 26	Naprawa kominów ponad dachem	10 dni	30 kwietnia 2018r.
Kołłątaja 10	Uzupełnienie tynków kominów ponad dachem	10 dni	30 kwietnia 2018r.
Bronisława Czecha 12	Zakup, dostawa i montaż drzwiczek wycierowych	10 dni	30 kwietnia 2018r.
Marusarzówny 37	Zakup, dostawa i montaż drzwiczek wycierowych	10 dni	30 kwietnia 2018r.
Przygody 12	Wymiana pompy głębinowej	10 dni	30 kwietnia 2018r.
Reymonta 28	Uzupełnienie tynku na kominach na strychu	10 dni	30 kwietnia 2018r.
Moniuszki 17	Zakup, dostawa i montaż drzwiczek wycierowych	10 dni	30 kwietnia 2018r.
Kościuszki 5	Naprawa kominów ponad dachem i uzupełnienie tynku na ścianach strychu	10 dni	30 kwietnia 2018r.
Moniuszki 21	Usunięcie skutków zalania lokalu nr 3	10 dni	30 kwietnia 2018r.
Zaciszna 36B	Wymiana 1 szt. okna w pokoju i drzwi zewnętrznych	40 dni	30 kwietnia 2018r.
Łukasińskiego 27	Wymiana 1 szt. okna w kuchni lokalu nr 7	40 dni	30 kwietnia 2018r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Jasna 23 B udrożnienie kanału wentylacyjnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 3 00	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Chopina 17 naprawa komina nr 2 ponad dachem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina ponad dachem - dotyczy komina nr 8 w załączeniu rysunek Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - komina ponad dachem (0.86+0.50)*2*1.50	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          4.080	          4.080
2		Betonowa czapka komina nr 1 i 4 ponad dachem o średniej grubości 7 cm (1.00*0.64)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.640	  0.640
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.00*5.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.000	  15.000
4		Przemuirowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów - dotyczy kuchni lokalu nr 1 z pozytywną opinią kominiarską o drożności kanału 8	m  m	  8.000	  8.000
				RAZEM	RAZEM
					4.080
					0.640
					15.000
					8.000
					8.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Koźłataja 65 naprawa komina nr 2 ponad dachem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina ponad dachem - dotyczy komina nr 4 w załączeniu rysunek Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - komina ponad dachem (0.50+0.50)*2*1.20	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          2.400	          <b>2.400</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
2		Betonowa czapka komina nr 4 ponad dachem o średniej grubości 7 cm 0.64*0.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.410	 <b>0.410</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.410</b>
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 2.00*5.00	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          10.000	          <b>10.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach komina ponad dachem - dotyczy komina nr 8 w załączeniu rysunek Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - komina ponad dachem $(0.50+0.50)*2*0.50+(0.86+0.50)*4*0.50$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.720</b>
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 25.00*3.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
3		Wymiana poziomych łąw kominarskich 25	m		
			m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kołtąta 10 uzupełnienie tynku na strychu komina

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II na ścianach komi- na nr2 na strychu budynku. (0.50+0.50)*2*2.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Bronisława Czecha 12 udrożnienie kanału dymowego i montaż drzwiczek wycierowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 2 1	szt.		
			szt.	1.000	
2		Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 1	m	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
			m	1.000	
3		Obsadzenie drzwiczek wycierowych w ścianach z cegieł ku dymowego z szlangoem z rury kamionkowej 1	szt	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
 Marusarzówny 37 udrożnienie kanału dymowego i montaż drzwiczek wycierowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 2 1	szt.		
			szt.	1.000	
2		Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 1	m	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
			m	1.000	
3		Obsadzenie drzwiczek wycierowych w ścianach z cegieł ku dymowego z szlangoem z rury kamionkowej 1	szt	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-28 0103-01	Pompy głębinowe o ciężarze 0.05 t w studniach wierconych - opuszczanie na głębokość 15.0 m; rura tłoczna o śr. 50 mm	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-28 0103-08	Pompy głębinowe o ciężarze 0.05 t w studniach wierconych - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej o śr. 50 mm	m		
			m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 7-07 0101-01	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t Pompa głębinowa 100/100 230V	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm	godz.		
			godz.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 28 uzupełnienie tynku na kominach na strychu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie tynku na ścianach kominów na strychu budynku pod obróbką blacharską kominów (0.50+0.70)*6*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Moniuszki 17 m 3 zamontowanie drzwiczek wycierowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zabezpieczenie podłóg folią 4.50*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
2		Rozebranie obicia ściany kominowej z blazerii w lokalu nr 3 0.80*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
3		Wykucie otworu w ścianie komina dla osadzenia drzwiczek wycierowych w kanałach obsługujących lokale nr 1 i 2.	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4		Zakup, dostwa i montaż drzwiczek wycierowych kominowych żeliwnych do czyszczenia kanałów dymowych dla lokalu nr 1 i 2.	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
6		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
 Kościuszki 5 naprawa kominów ponad dachem i uzupełnienie tynku na ścianach na strychu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach komina ponad dachem - dotyczy komina nr 8 w załączeniu rysunek Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - komina ponad dachem $(0.86+0.50)*2*1.70+(0.50+0.50)*12*1.70$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.024</b>
2		Betonowa czapka komina nr 1 i 4 ponad dachem o średniej grubości 7 cm $(1.00*0.64)+(0.65*0.65)*6$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.175</b>
3		Wymiana poziomych ław kominiarskich 10.00	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia $(2.00*6.00)*7$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
5		Uzupełnienie tynku na ścianach kominów na strychu budynku - dotyczy kominów nr 2 i 4 $(0.50+0.50)*4*2.20$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
 Moniuszki 21 m 3 usunięcie skutków zalania lokalu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dotyczy kuchni, przedpokoju i paneli podłogowych w pokoju. 11.93+3.03+13.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.260</b>
2	d.1	Rozebranie podłóg z płyt - dotyczy kuchni i przedpokoju 11.93+3.03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.960</b>
3	d.1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km Oplata środowiskowa (28.260+14.96)*0.015	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.648</b>
4	d.1	Wypoziomowanie i wyrównanie podłogi pod wykładziny pcv płytą osb gr 1, 8 - dotyczy kuchni i przedpokoju 3.03+11.93	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.960</b>
5	d.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dotyczy kuchni i przedpokoju 3.03+11.93	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.960</b>
6	d.1	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone (4.26+2.80+1.76+1.72)*2	m		
			m	21.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.080</b>
7	d.1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - dotyczy pokoju 13.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.300</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Zaciszna 36 B wymiana 1 szt okna w pokoju i drzwi zewnętrznych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>			
1 d.1		Wymiana okna skrzynkowego konstrukcji drewnianej na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji białym, wyposażone w nawietrzak okienny z wykonaniem obróbek ościeży wewnętrznych i zewnętrznych. 1.10*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.210</b>
2 d.1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1.10*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.165</b>
3 d.1	KNNR-W 3 0702-06	Zakup, wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych  1.10*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.980</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Łukasieńskiego 27 m 7 wymiana 1 szt okna w kuchni

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>			
1 d.1		Wymiana okna skrzynkowego konstrukcji drewnianej na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji brązowym, wyposażone w nawietrzak okienny z wykonaniem obróbek ościeży wewnętrznych i zewnętrznych. 1.20*1.608	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.930</b>
2 d.1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1.20*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.180</b>