

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Marszałkowska 27	Oczyszczenie rynien i naprawa kosza rynnowego	10 dni	14 maja 2018r.
Reymonta 79	Naprawa pokrycia dachowego nad lokałem nr 2	10 dni	14 maja 2018r.
Armii Krajowej 14	Naprawa schodów zewnętrznych betonowych i oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	14 maja 2018r.
Chopina 17	Przestawienie pieca kaflowego stałocielnego w lokalu nr 4	10 dni	14 maja 2018r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Marszałkowska 27 oczyszczenie rynien i naprawa kosza rynnowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (9.80*3.50)*2	m ² m ²	68.600	
				RAZEM	68.600
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć - dotyczy dachu i tarasu 87	m m	87.000	
				RAZEM	87.000
3		Naprawa kosza rynnowego przy lokalu nr 12 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Reymonta 79 m 2 naprawa pokrycia dachowego

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 6.00*9	m ² m ²	54.000	
2		Pokrycie z płyt falistych przełożenie połaci dachu (7.00*3.00)	m ² m ²	RAZEM 21.000	54.000
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6.00*0.70	m ² m ²	RAZEM 4.200	21.000
4		Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na ścianach kolankowych ponad dachem spadzistym 6.00	m ² m ²	RAZEM 6.000	4.200
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Skucie betonu na podestach schodowych przy głębokości skucia do 5 cm (1.20*1.50)*2	m ² m ²	3.600	
2		Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane (3.00*2.00)*2+(5.70*1.20)*2+(1.50*2.00)*2	m ² m ²	31.680	3.600
3		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 103.20	m m	103.200	31.680
				RAZEM	103.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieców licowanych kaflami fazowanymi o objętości 0.75-1.0 m3 1	szt.pie c. szt.pie c.	1.000	
				RAZEM	1.000