

**KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik nr 2****Budowa przystanków autobusowych dla nowej linii L w Otwocku**

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
		nazwa	ilość		
1	Opracowanie i wprowadzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1,00		
2	Wykonanie koryta głębokości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>	273,00		
3	Wywiezienie ziemi na odległość określoną przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>	55,00		
4	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	150,00		
5	Wykonanie podbudowy o grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	273,00		
6	Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm holand na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	140,00		
7	Wykonanie peronu autobusowego z płytek betonowych szarych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	112,00		
8	Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych żółtych z wypustkami (żółta linia bezpieczeństwa oraz przy przejściu dla pieszych)	m <sup>2</sup>	21,00		
9	Obniżenie istniejącego krawężnika betonowego	m	10,00		
10	Wymiana kostki betonowej na płytki betonowe żółte z wypustkami na peronie autobusowym w ul. Danuty przy drodze wewnętrznej	m <sup>2</sup>	8,00		
11	Oznakowanie poziome jezdni białą farbą	m <sup>2</sup>	20,00		
12	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT)</b>					