

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Reymonta 28	Naprawa pokrycia dachowego komórki gospodarczej	10 dni	6 lipca 2018r.
Kochanowskiego 6/8	Naprawa pokrycia dachowego komórki gospodarczej oraz uzupełnienie tynku na ścianach elewacji	10 dni	6 lipca 2018r.
Wczasowa 17	Wymiana drzwi zewnętrznych stanowiących wejście do budynku	10 dni	6 lipca 2018r.
Słowicza 3	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 5 i 9 oraz oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	6 lipca 2018r.
Piłsudskiego 22	Naprawa schodów zewnętrznych betonowych do lokalu nr 6, wymiana skorodowanych rynien i rur spustowych	10 dni	6 lipca 2018r.
Ujejskiego 16	Oczyszczenie rynien dachowych wraz z naprawą i regulacją	10 dni	6 lipca 2018r.
Mochackiego 9	Naprawa włazu dachowego oraz oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych	10 dni	6 lipca 2018r.
Wiązowska 29	Oczyszczenie rynien dachowych wraz z naprawą i regulacją	10 dni	6 lipca 2018r.
Mickiewicza 20	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 2 oraz oczyszczenie rynien dachowych	10 dni	6 lipca 2018r.
Krótką 4	Przestawienie pieca kaflowego	10 dni	6 lipca 2018r.
Redutowa 21	Naprawa posadzki cementowej w łazience lokalu nr 1	10 dni	6 lipca 2018r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Reymonta 28 m 1 naprawa pokrycia komórki gospodarczej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 1.50*2.00	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Kochanowskiego 618 m 3 naprawa komórki naprawa opkrycia komórki gospodarczej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana krokiewek dachu komórki 4.00*3	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
2		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk 4.00*5.00	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 4.00*5.00	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4		Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych nakrapianych na ścianach przy lokalu nr 3 do 5 m ² w 1 miejscu 5.00	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Wczasowa 17 wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m ² 1.40*2.16	m ² m ²	3.024	
				RAZEM	3.024
2		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.40*2.16*0.38	m ³ m ³	0.328	
				RAZEM	0.328
3		Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ² - skrzydło szerokości 90 cm 1.00*2.16	m ² m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
4		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 2.10*2.5	m ² m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
5		Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 2.10*2.5	m ² m ²	5.250	
				RAZEM	5.250

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Słowicza 3 m 5 i 9 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie obróbek blacharskich koszów z blachy ocynkowanej 1.00*0.25	m ² m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (5.00*3.00)+(2.00*1.50)*2	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
3		Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie narożnika przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 19 mm -szalówka 0.70*4.00	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
5		Dwukrotne malowanie drewnochronem desek szalówkowycg Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 1 0.70*4.00	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.	2.800	1.000
				RAZEM	2.800
6		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 79	m m	79.000	
				RAZEM	79.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Piłsudskiego 22 m 6 naprawa schodów betonowych oraz wymiana skorodowanych rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane (7.00*0.60)+(5.90*0.45)+(4.90*0.45)+(3.95*0.45)+(2.50*1.50)	m ² m ²	14.588	
				RAZEM	14.588
3		Wymiana rynien rynien z blachy ocynkowanej wiszących półokrągłych o śr. 15 cm o długości ponad 1 m 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuce- rów) z blachy ocynkowanej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
6		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez spraw- dzenie i polutowanie pęknięć 68	m m	68.000	
				RAZEM	68.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Ujejskiego 16 oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (6.50*3.00)*4	m ² m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Mochneckiego 9 oczyszczenie rynien i naprawa wjazdu dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa wjazdu dachowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Wiązowska 29 oczyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (6.50*3.00)*2	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Mickiewicza 20 m 2 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.00*7.00	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
2		Oczyszczenie, naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 46	m m	 46.000	
				RAZEM	46.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Krótka 4 m 4 przestawienie pieca kaflowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieca licowanego kaflami fazowanymi o objętości 0.75-1.0 m3 1	szt.pie c. szt.pie c.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.30*1.00*0.15	m ³		
			m ³	0.345	
				RAZEM	0.345
2		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.30*1.00*0.15	m ³		
			m ³	0.345	
				RAZEM	0.345
3		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km Krotność = 24 2.30*1.00*0.15	m ³		
			m ³	0.345	
				RAZEM	0.345
4		Opłata środowiskowa 2.30*1.00*0.15	m ³		
			m ³	0.345	
				RAZEM	0.345
5		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 2.30*2.00	m ²		
			m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
6		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Krotność = 7 2.30*2.00	m ²		
			m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
7		Podkład z chudego betonu ręczne układanie betonu 2.30*2.00*0.1	m ³		
			m ³	0.460	
				RAZEM	0.460
8		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 2.30*2.00	m ²		
			m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
9		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm 2.30*2.00	m ²		
			m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
10		Dozbrojenie posadzki cementowej siatką RABICĄ 2.30*2.00	m ²		
			m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
11		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro do 5 cm 2.30*2.00	m ²		
			m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
12		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 5 cm Krotność = 3 2.30*2.00	m ²		
			m ²	4.600	
				RAZEM	4.600