


Przekrój normalny



Uwaga:
Na etapie realizacji uzgodnić z inwestorem
sposób i konieczność wizualnego rozdzielania
stanowisk postojowych

8cm	nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
4cm	podsyпка cementowo-piaskowa
20cm	warstwa podbudowy z tłucznia 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie
	zagęszczone podłoże doprowadzone do grupy nośności G1

8cm	nawierzchnia z płyt typu "EKO" wypełnionych grysem 4/16
4cm	podsyпка grysu 4/16 stabilizowanego mechanicznie
20cm	warstwa podbudowy z tłucznia 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie
	zagęszczone podłoże doprowadzone do grupy nośności G1

Nawierzchnia chodnika

6cm	betonowa kostka brukowa
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczone podłoże

Inwestor:				
		Miasto Otwock ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. 22 779 20 01, fax. 22 779 42 25 e-mail: umotwock@otwock.pl		
Przedsięwzięcie: ZAGOSPODAROWANIE ODGRÓDZONEGO TERENU MIĘDZY UL. STASZICA A UL. ANDROLLEGO W OTWOCKU				
Projektant:		 "MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz ul. Krótka 7B lok.13, 05-400 Otwock tel. 693 391 964, fax. 22 779 28 33, michal.michniewicz@gmail.com NIP: 8132845460 REGON: 146653826		
Projektował:		nr uprawnień:		Podpis:
mgr inż. Michał Michniewicz		PDK/0120/POOD/08		
Sprawdził:		nr uprawnień:		Podpis:
Nazwa rysunku: PRZĘKRÓJ NORMALNY				
Data:	Faza:	Branża:	Rys:	Skala:
05.2018	PK	DROGI	4	1:50