

## WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
<b>Zaciszna 20 A</b>	Oczyszczenie rynien dachowych wraz z naprawą i regulacją	10 dni	9 sierpnia 2018r.
<b>Warszawska 1 A</b>	Naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana skorodowanych rynien dachowych	10 dni	9 sierpnia 2018r.
<b>Kościuszki 32</b>	Oczyszczenie rynien dachowych wraz z naprawą i regulacją	10 dni	9 sierpnia 2018r.
<b>Poniatowskiego 23</b>	Oczyszczenie rynien dachowych wraz z naprawą i regulacją	10 dni	9 sierpnia 2018r.
<b>Marszałkowa 31</b>	Oczyszczenie rynien dachowych wraz z naprawą i regulacją	10 dni	9 sierpnia 2018r.
<b>Marszałkowska 29</b>	Oczyszczenie rynien dachowych wraz z naprawą i regulacją	10 dni	9 sierpnia 2018r.
<b>Marszałkowska 25</b>	Przestawienie pieca kaflowego stałopalnego w lokalu nr 7	40 dni	9 sierpnia 2018r.

10 dni  
 do 09.08.2018  
 Elementy

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Zaciszna 20 A oczyszczenie rynien dachowych rur spustowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z kolek i liści z drzew połaci dachowej oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (6.00*3.00)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42	m		
			m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Warszawska 1 A naprawa pokrycia dachowego i wymiana skorodowanych rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku $9.45+(3.20*2)+3.00+3.70+3.00$	m m	25.550	
2		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej $9.45+(3.20*2)+3.00+3.70+3.00$	m m	RAZEM 25.550	25.550
3		Uzupełnienie deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk $1.00*1.00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.000	25.550
4		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia $(9.45*6.00)*2+(3.50*3.70)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 126.350	1.000
				RAZEM	126.350

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kościuszki 32 oczyszczenie rynien dachowych rur spustowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z kolek i liści z drzew połaci dachowej oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (6.00*3.00)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 67	m		
			m	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Poniatowskiego 23 oczyszczenie rynien dachowych rur spustowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (6.00*3.00)*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42	m		
			m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>

Marszałkowska 31 oczyszczenie rynien dachowych rur spustowych

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 103	m		
			m	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy klatki schodowej 5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Marszałkowska 29 oczyszczenie rynien dachowych rur spustowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z kolek i liści z drzew pości dachowej oraz drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (6.00*3.00)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
2		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 67	m		
			m	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m <sup>3</sup> 0.80*0.50*1.84	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.736</b>