

WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
3 Maja 6	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew rynien i połączeni dachowej wraz z naprawą rur spustowych	10 dni	17 sierpnia 2018r.
Legionów 6	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew rynien i połączeni dachowej wraz z naprawą rur spustowych	10 dni	17 sierpnia 2018r.
Poniatowskiego 42	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew rynien i połączeni dachowej wraz z naprawą rur spustowych	10 dni	17 sierpnia 2018r.
Poniatowskiego 13	Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew rynien i połączeni dachowej wraz z naprawą rur spustowych	10 dni	17 sierpnia 2018r.
Poniatowskiego 40A	Naprawa pokrycia dachowego sionki i komórki lokalu nr 5	10 dni	17 sierpnia 2018r.
Leśna 21	Naprawa pokrycia dachowego sionki i komórki lokalu nr 6, oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew rynien i połączeni dachowej	10 dni	17 sierpnia 2018r.
Kościuszki 20	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 9	10 dni	17 sierpnia 2018r.
Smolna 1	Naprawa komina nr 1 ponad dachem, oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew rynien i połączeni dachowej	10 dni	17 sierpnia 2018r.
Tadeusza 37	Naprawa komina nr 1 i 4 ponad dachem, oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew rynien i połączeni dachowej	10 dni	17 sierpnia 2018r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
3 Maja 6 oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą i regulacją rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew i drobna naprawa pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (5.00*4.00)	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Oczyszczenie z błota osadowego oraz z kolek i liści z drzew wraz regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
3		Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych - przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Legionów 6 oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą i regulacją rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew i drobna naprawa pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (5.00*3.00)	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2		Oczyszczenie z błota osadowego oraz z kolek i liści z drzew wraz regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
3		Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych - przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie 6*2	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Poniatowskiego 42 oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą i regulacją rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew i drobna naprawa pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (5.00*4.00)*2	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2		Oczyszczenie z błota osadowego oraz z kolek i liści z drzew wraz regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 87	m		
			m	87.000	
				RAZEM	87.000
3		Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych - przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łątek, zawieszenie 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Poniatowskiego 13 oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą i regulacją rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach kominów nr 1 i 4 ponad dachem (1.60+0.50)*2*1.20	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
2		Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (1.60+0.50)*2*1.20	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów ponad dachem - tynki gładkie (1.60+0.50)*2*1.20	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
4		Czapki betonow kominów o średniej grubości 7 cm (1.74*0.64)	m ²		
			m ²	1.114	
				RAZEM	1.114
5		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew i drobna naprawa pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (5.00*3.00)	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
6		Oczyszczenie z błota osadowego oraz z kolek i liści z drzew wraz regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42	m		
			m	42.000	
				RAZEM	42.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Poniatowskiego 40 A m 5 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm	m		
	5		m	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk	m ²		
	4		m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
	(2.00*0.35)*2		m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
4		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m ²		
	10		m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Leśna 21 m 6 naprawa pokrycia dachowego nad sionką i komórką oraz oczyszczenie rynien z błota osadowego oraz kolek i liści z drzew z regulacją i naprawą

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy sionki i komórki (4.00*5.00)+(3.00*2.00)	m ²		
			m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
2		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew i drobna naprawa pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (5.00*3.00)	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3		Oczyszczenie z błota osadowego oraz z kolek i liści z drzew wraz regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 48	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kościuszki 20 m 9 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Smolna 1 naprawa kominów nr 1 ponad dachem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach kominów nr 1 i 4 ponad dachem (1.60+0.50)*2*1.20	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
2		Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (1.60+0.50)*2*1.20	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów ponad dachem - tynki gładkie (1.60+0.50)*2*1.20	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
4		Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm (1.74*0.64)	m ²		
			m ²	1.114	
				RAZEM	1.114
5		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew i drobna naprawa pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (5.00*3.00)	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
6		Oczyszczenie z błota osadowego oraz z kolek i liści z drzew wraz regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42	m		
			m	42.000	
				RAZEM	42.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Tadeusza 37 naprawa kominów nr 4 i 1 ponad dachem i iczyszczanie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach kominów nr 1 i 4 ponad dachem (2.36+0.50)*2*1.20+(3.00+0.50)*2*1.10	m ²		
			m ²	14.564	
				RAZEM	14.564
2		Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (2.36+0.50)*2*1.20+(3.00+0.50)*2*1.10	m ²		
			m ²	14.564	
				RAZEM	14.564
3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów ponad dachem - tynki gładkie (2.36+0.50)*2*1.20+(3.00+0.50)*2*1.10	m ²		
			m ²	14.564	
				RAZEM	14.564
4		Czapki betonowe kominów o średniej grubości 7 cm (2.50*0.64)+(3.14*0.64)	m ²		
			m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
5		Oczyszczenie połaci dachowej z kolek i liści z drzew i drobna naprawa pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (5.00*3.00)*3	m ²		
			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
6		Oczyszczenie z błota osadowego oraz z kolek i liści z drzew wraz regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 76	m		
			m	76.000	
				RAZEM	76.000