

## WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Sobieskiego 12	Remont „WC” dwu oczkowego konstrukcji drewnianej na dole murowanym	10 dni	30 sierpnia 2018r.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Sobieskiego 12 renowacja W.C dwa oczka na dole murowanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Renowacja "w.c" suchego</b>			
1	'''	Ręczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - doły gnilne (szambo)	m <sup>3</sup>		
d.1		(1.00*2.00*1.40)*0.5	m <sup>3</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
2	'''	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>		
d.1		[(2.20+1.50)*2*1.40]*1.50	m <sup>3</sup>	15.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.540</b>
3	'''	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowej murowanej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.1		{[(2.20+1.00)*2*1.40]*0.12}*0.5	m <sup>3</sup>	0.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.538</b>
4	'''	Rapowanie ścian dołu kloacznego	m <sup>2</sup>		
d.1		[(2.50+1.00)*2*1.40]	m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
5	'''	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-7.5 dla uzupełnienia elementów żelbetowych	m <sup>3</sup>		
d.1		1.00*2.50*0.10	m <sup>3</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
6	'''	Uzupełnienie zbrojonych elementów dołu kloacznego z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
d.1		0.250	m <sup>3</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
7	'''	Dwuwarstw.izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zaprawy cement. z dod. środka wodoszczel.	m <sup>2</sup>		
d.1		(1.00+2.00)*2*2.00	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
8	'''	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1		(1.20+2.20)*0.25	m <sup>2</sup>	0.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.850</b>
9	'''	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.1		2.20*1.20	m <sup>2</sup>	2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
10	'''	Remont sidliska z z wymianą desek profilowanych o grub. 25 mm oraz elementów konstrukcyjnych drewnianych i wymiana deskowania ścian	m <sup>2</sup>		
d.1		(2.50+1.50)*2*2+(1.00*2.00)	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
11	'''	Remont drzwi do w.c z uzupełnieniem okuć i zamknięć	m <sup>2</sup>		
d.1		(2.00*0.60)*2	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
12	'''	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian wewnętrznych i zewnętrznych elementów drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>