

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 16 A m 6 pustostan

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty branży budowlanej			
1		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1		37.228	m ²	37.228	
				RAZEM	37.228
2		Wymiana krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -dotyczy sufitów (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchni poziome	m ²		
d.1		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	37.228	
		37.228		RAZEM	37.228
4		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchni pionowe	m ²		
d.1		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	109.450	
		109.45		RAZEM	109.450
5		Mycie po robotach malarskich okien i drzwi balkonowych	m ²		
d.1		11.285	m ²	11.285	
				RAZEM	11.285
6		Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1		7.56	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
7		Mycie po robotach glazury na ścianach	m ²		
d.1		23.75	m ²	23.750	
				RAZEM	23.750
8		Przygotowanie dokumentacji dla Zakładu Energetycznego do podpisania umowy z najemcą do założenia licznika na dostawę energii na lokal.	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty branży sanitarnej			
9		Montaż kuchni gazowej 4 palnikowej o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem elektrycznym,	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych wraz z pozytywną opinią szczelności.	lokal.		
d.2	analogia	1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Wykonanie opinii kominiarskiej kanałów spalinowych i wentylacji pomieszczeń	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Mycie urządzeń sanitarnych: wanna , umywalka z bateria , WC	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce wraz z szafką.	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Montaż syfonów zlewozmywakowych	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm(zlewozmywak)	msc.		
d.2		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Montaż baterii zlewozmywakowej, umywalkowej	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	