


## WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Konopnickiej 9A	<b>Przestawienie pieca kaflowego stałopalnego w lokalu nr 3</b>	10 dni	18 października 2018r.
Emilii Plater 41	<b>Oczyszczenie rynien z błota osadowego z regulacją i naprawą</b>	10 dni	18 października 2018r.
Maruszówny 37	<b>Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 5 oraz oczyszczenie rynien z błota osadowego z regulacją i naprawą</b>	10 dni	18 października 2018r.
Zaciszna 32	<b>Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 6 oraz oczyszczenie rynien z błota osadowego z regulacją i naprawą</b>	10 dni	18 października 2018r.
Kościuszki 5	<b>Naprawa pokrycia dachowego nad kuchnią lokalu nr 3 oraz oczyszczenie rynien z błota osadowego z regulacją i naprawą</b>	10 dni	18 października 2018r.



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Konopnickiej 9 A m 3 przestawienie pieca kaflowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieców licowanych kaflami fazowanymi o objętości 0.75-1.0 m3 1	szt.pie c. szt.pie c.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Emilii Plater 41 oczyszczenie rynien dachowych z błota osadowego, kolek i liści z drzew z regulacją i naprawą

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 77	m		
			m	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
 Marusarzówny 37 m 5 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien z naprawą włazu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej (0.70+0.40)*4*0.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.540</b>
2		Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płaskim (0.70+0.40)*4*1.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4		Oczyszczenie z błota osadowego, kolek i liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 76	m		
			m	76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
5		Remont włazów kominiarskich 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Zaciszna 32 m 6 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	14	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu mb ob- wodu	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 2.00*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3		Oczyszczenie z błota osadowego, liści i kolek z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
 Kościuszki 5 m 3 naprawa pokrycia dachowego i oczyszczenie rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - dotyczy ściany lukarny z połacią głównego dachu nad lokalem nr 3 1.00*2.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 7.00*4.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
3		Oczyszczenie z błota osadowego, liści i kolek z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 84	m		
			m	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>