

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Armii Krajowej 14 m 7 pustostan

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		29.040	m	29.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.040</b>
3		<b>Roboty sanitarne</b>			
29		Demontaż węzownicy w kuchni węglowej z pojemnościowym podgrzewaczem wody oraz orurowaniem	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30		Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15-20 mm	m		
d.3		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
31		Demontaż baterii	szt.		
d.3		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32		Wymiana wanny żeliwnej emaliowanej z odpływem	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33		Mycie urządzeń sanitarnych: szafka pod zlewozmywakiem	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34		Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm	msc.		
d.3		1	msc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35		Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50 mm	msc.		
d.3		2	msc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36		Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37		Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na istniejącej szafce.	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38		Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.3		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
41		Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
d.3		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
42		Montaż baterii zlewozmywakowej o śr. nominalnej 15 mm z ruchoma wylewką	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43		Montaż baterii wannowej z natryskiem o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44		Wykonanie podejścia dopływowego w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 15 mm z zaworem odcinającym do WC	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym umywalka, zlewozmywak, wanna	szt.		