

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock
tel. 22 779-30-96, 22 779-30-97, fax. 22 779-37-81
www.zgm-otwock.pl

Termin składania ofert: do 18 października 2023 r. do godziny 15⁰⁰ (środa).

Przedmiot zamówienie	Adresy	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Data ogłoszenia
Wykonanie elektrycznego ogrzewania lokalu.	Otwock: ul. Kopernika 27 lok. 12 ul. Zaciszna 32 lok. 1 ul. Zaciszna 32 lok. 2 ul. Jana Pawła II 18 m. 4	W terminie do 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania.	Do 21 dni.	12 października 2023 r.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku (Zamawiający) zastrzega prawo do pozostawienia zapytania ofertowego bez rozstrzygnięcia i podania przyczyny.

Uwaga! należy złożyć jedną propozycję cenową obejmującą zakresem wszystkie wymienione adresy.

Oferty w zakleionej kopercie należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub drogą pocztową).

Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną w podanym w tabeli terminie składania ofert.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert podanym w tabeli nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora

Bartłomiej Kozłowski

Kopernika 27 m12.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Kopernika 27 m12.					
1		Montaż tablic modułowej RN-1x12	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego S301 10-20A	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego 1500W 230V z termostatem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Otwock ul. Zaciszna 32 m1.					
1		Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż tablic licznikowych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	analogia	Demontaż przewodów pojedynczych o przekroju do 6 mm2 z rur instalacyjnych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
5		Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
6		Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
7		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
8		Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9		Montaż tablicy modułowej RN 112	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Montaż wyłącznika nadmiarowego S 301 10-20A B	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12		Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		3	wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
15		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej do 2000W 220V	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1500W.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1000W.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
19		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
		3	pomi ar	3,000	
				RAZEM	3,000
20		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		3	pomi ar.	3,000	
				RAZEM	3,000
21		Przeniesienie układu pomiarowego na drugą ścianę uzgodnienie z PGE Otwock rozplombowania i zaplombowania licznika.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Otwork ul. Zaciszna 32 m2.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Otwork ul. Zaciszna 32 m2.					
1		Montaż tablicy modułowej RN 1x12	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego S 301 10-20A B	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4		Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² i w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		3	wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
6		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej do 2000W 220V	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1500 W 230V.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1000 W 230V.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
		3	pomi ar	3,000	
				RAZEM	3,000
11		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		3	pomi ar.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Otwock ul. Jana Pawła II 18 m4.					
1		Montaż tablicy modułowej RN 1x12	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego S 301 10-20A B	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4		Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² i w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		3	wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
6		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 2500 W 230V.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1500 W 230V.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Montaż grzejnika elektrycznego konwektorowego z termostatem 1000 W 230V.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
		3	pomi ar	3,000	
				RAZEM	3,000
11		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		3	pomi ar.	3,000	
				RAZEM	3,000

Dane oferenta:

.....
.....
.....
.....

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
ul. Wawerska 8
05-400 Otwock

PROPOZYCJA CENOWA

Ja/My niżej podpisany/ani
działając w imieniu i na rzecz

W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, do złożenia propozycji cenowej na:
Wykonanie elektrycznego ogrzewania lokalu.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opracowaną przez nas kalkulacją, (uwzględniając zapisy dokumentów dotyczących Zamówienia, warunków umowy oraz wizję lokalną w terenie) za cenę:

Adres wraz z nr lokalu	Cena oferty netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Kwota podatku VAT [PLN]	Cena oferty brutto [PLN]
Otwock: ul. Kopernika 27 lok. 2 ul. Zacisza 32 lok. 1 ul. Zacisza 32 lok. 2 ul. Jana Pawła II 18 m. 4

Cena oferty brutto słownie:

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentach dotyczących Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

..... dn.

podpis upoważnionego przedstawiciela

Podmioty, które nie świadczyły usług dla ZGM zobowiązane są wraz z propozycją cenową dostarczyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG
- polisę lub inny dokument poświadczający, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności
- referencje potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia w branży budowlanej, sanitarnej lub elektrycznej w zależności od przedmiotu zamówienia